



Группа компаний «Сварог»

Сайт: Svarog-dom.ru (дома)

Svarog-banya.ru (бани)

e-mail: info-svarogdom@yandex.ru

Телефон: 8-800-700-47-53 (Работа с клиентами)

8-965-806-47-57 (Технический отдел)

Комплектация «**ЭКОНОМ**»:

Сруб под усадку из профилированного бруса.

- 1. Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса **150x150 мм** или **150x100 мм** (В зависимости от толщины стены), в один ряд, лаги-брус **150x50 мм** с шагом не более **60 см**. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м²) Обработка основания огне-биозащитными не включена. *(Доступна как опция)*
- 2. Черновые полы:** обрезная доска **20x100 (150) мм**, 1-2 сорт.
- 3. Чистовые полы:** Не выполняются
- 4. Высота этажей:** Первый **2,25 м** (16 рядов) Второй этаж (при наличии) **2,2 м**.
- 5. Стены и перегородки:** Строганный профилированный брус **140x90 мм** *(Стеновой брус 140x140 мм доступен как опция)*, между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Профиль соединения бруса по длине - «**Финский**» (двойной шип) Профиль внешней стороны бруса: **прямой**. Брус естественной влажности (Брус камерной сушки доступен как опция) **ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в «теплый угол» («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002 У нас эти услуги бесплатны и включены уже в базовую комплектацию.
- 6. Утепление:** Не утепляется.
- 7. Пароизоляция и ветрозащита.** Не прокладывается.
- 8. Межэтажное перекрытие (при наличии 2 этажа):** выполняется из бруска **150x40 мм** с шагом **50 мм**. При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица)
- 9. Внутренняя отделка:** Не выполняется
- 10. Окна и двери:** Не устанавливаются (в проемах оставляется перевязочный брус для равномерной усадки сруба)
- 11. Стропильная система:** выполняется из бруска **100x40 мм**, с шагом **до 1 м**
- 12. Обрешетка:** из обрезной доски **22x100 мм 1-2 сорта**.
- 13. Кровля:** **Ондулин** с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), с прокладкой ветрозащитной мембраны (Эколайф А). *(Замена на Металлочерепицу с устройством вентзатвора и гидроизоляционной пленкой Эколайф D доступно как опция)*
- 14. Свесы кровли:** **27-32 см**, подшиваются вагонкой **16x90 мм**, хвойных пород, камерной сушки.
- 15. Фронтоны (щипцы):** обшиваются вагонкой **16x90 мм**, хвойных пород, камерной сушки.
- 16. Лестница на второй этаж (при наличии):** Не выполняется
- 17. Ограждение:** открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки.